Pos.	Menge		Preis	
			EP	GP
			€	€

	…… m²	**Montiano** Platten aus Beton DIN EN 1339, PKDUI Plattendicke: 42mm Bezeichnung: Nennmaße: Klasse: 60 x 30 600 x 300 3 CleanTop® Protected profilierte, feinkörnige Oberfläche, mit Faskante, ohne Abstandhalter Farben: [terracotta marmoriert, sandgelb marmoriert, hellgrau marmoriert, anthrazit, elfenbein, weiß, silbergrau, braun] Erzeugnis: BIRKENMEIER STEIN+DESIGN TYP: MONTIANO	…….	…….
	…….Stück	**Montiano** Platten aus Beton DIN EN 1339, PKDUI Plattendicke: 42mm Bezeichnung: Nennmaße: Klasse: 30 x 30 300 x 297 7 Geeignet als Rand- oder Anfangsplatte CleanTop® Protected profilierte, feinkörnige Oberfläche, mit Faskante, ohne Abstandhalter Farben: [terracotta marmoriert, sandgelb marmoriert, hellgrau marmoriert, anthrazit, elfenbein, weiß, silbergrau, braun] Erzeugnis: BIRKENMEIER STEIN+DESIGN TYP: MONTIANO	…….	…….
	……....m²	**Montiano** Platten aus Beton DIN EN 1339, PKDUI Plattendicke: 42mm Bezeichnung: Nennmaße: Klasse: 50 x 50 500 x 500 7 CleanTop® Protected profilierte, feinkörnige Oberfläche, mit Faskante, ohne Abstandhalter Farben: [anthrazit, elfenbein, weiß; silbergrau, braun]	…….	…….

		Erzeugnis: BIRKENMEIER STEIN+DESIGN TYP: MONTIANO **Abstandshalter** Fugenkreuze für die normgerechte Fuge Höhe 25 mm, Dicke 3mm Mit Sollbruchstelle für Kreuzfugen- oder Reihenverlegung Bedarf pro Platte 1 Stück Abstandshalter bei Kreuzfuge 2 Stück Abstandhalter bei Reihenverlegung		
	……Beutel ……Beutel	Verpackungseinheit 100 Stück / Beutel alternativ Verpackungseinheit 50 Stück / Beutel	…… ……	…… ……
		Erzeugnis: BIRKENMEIER STEIN + DESIGN TYP: Abstandhalter		
		Platten aus Beton liefern und mit 3–5 mm Fugen unter Beachtung der ATV DIN 18 318 und ZTV P-StB 06 fachgerecht nach Verlegeplan zwischen Randeinfassungen verlegen, verfugen. Bei Anschlüssen an Rändern und Einbauten in der Plattendecke hat der Zuschnitt durch Nassschnitt zu erfolgen. **Die Einbauempfehlungen des Herstellers sind zu beachten.**		
	..... m	Zuschneiden der Platten aus Beton per Nassschnitt für das Verlegen an Kanten und Einfassungen in der Pflasterdecke gem. Pos. _.	.....	.....
	..... Stück	Zuschneiden der Platten aus Beton per Nassschnitt für das Verlegen an Einbauten und Aussparungen in der Pflasterdecke gem. Pos. _.	.....	.....

EP = Einheitspreis €
GP = Gesamtpreis €