09.00.000. **Pflasterstein 20 / 20 10 cm**

FA. BETONWERKE TRITZ, 66809 NALBACH,
TEL.: 06838 - 98260

09.01.000. **Erdarbeiten für Pflastersteine**

Technische Vertragsbedingungen:

RStO 86/89
ZTVP-Stb 98
DIN 18318
ZTVE-StB 94/97
ZTVT-StB 95
"Merkblatt für Flächenbefestigung mit
Pflaster und Plattenbelägen 89/94"

09.01.001. 1.00m^3 ....

Boden für Pflastersteinfläche
profilgerecht lösen, laden und fördern,
Deponierung wird gesondert vergütet,
Bodenklassen [___],
Abtragtiefe in m [___],
Unterbau verdichten. Verformungsmodul EV2
mind. 45 MN/m^2. Mengenermittlung nach
Abtragprofilen.
Ausführung gemäß Zeichnung Nr [___].

09.01.002. 1.00m^2 ....

Planum herstellen,
für Pflasterfläche, zulässige Abweichung von der Sollhöhe +/- 2 cm. Ausführung gemäß Zeichnung Nr [__] .
Querneigung von min. 1,0% berücksichtigen.

09.01.003. 1.00 m^3 ....

Frostschutzschicht als 1. Tragschicht ZTVT-StB,
Verformungsmodul EV2 nach RStO 89.
z.B. Kies-Sand-Gemisch, Körnung 0/32-0/56,
Wasserdurchlässigkeit min. 5,4x10-5
Schichtdicke ermittelt nach RStO 89: [___ cm]

[je nach Untergrund Mehrdicken beachten!]
Abgerechnet wird nach Auftragsprofilen.

09.01.004. 1.00m^3 ....

Zusätzliche Tragschichten
[bei Bedarf je nach Verkehrsbelastung und Örtlichkeit gemäß RStO 89 zu dimensionieren]

Zwischensumme 1 .....
Erdarbeiten für Pflastersteine

09.02.000. **Pflasterstein 20 / 20 10cm**

09.02.001. 1.00m^2 ....

Pflasterdecke System Pflasterstein 20 / 20 10cm aus Pflastersteinen aus Beton DIN 18501,

Farbe: [grau, rot, anthrazit]
Ausführung gemäß Zeichnung Nr [___],
in [Einbauort: z.B. Weg, Hoffläche, Fahrbahn...],
Bettung: Brechsand-Splitt-Gemisch 0/5, Dicke 3 bis 5 cm,
Pflasterfugen verfugen mit Splitt 1/3, Rheinsand, Grazit

Erzeugnis:
FA. BETONWERKE TRITZ, 66809
NALBACH, TEL.: 06838 - 98260
TYP:. Pflasterstein 20 / 20
Steinstärke: 10 cm

Abrütteln mit vulkolanbeschichteter Rüttelplatte!

09.02.002. 1.00m^2 ....

Pflasterdecke System Pflasterstein 20 / 20
aus Beton DIN 18501,
Farbe: [grau, rot, anthrazit]
Ausführung gemäß Zeichnung Nr [___],
in [Einbauort: z.B. Weg, Hoffläche, Fahrbahn...],
Bettung: Brechsand-Splitt-Gemisch 0/5, Dicke 3 bis 5 cm,
Pflasterfugen verfugen mit Pflasterfugen verfugen mit Splitt 1/3, Rheinsand, Grazit
Erzeugnis:
FA. BETONWERKE TRITZ, 66809
NALBACH, TEL.: 06838 - 98260
TYP:. Pflasterstein 20 / 20
Steinstärke: 10 cm

Abrütteln mit vulkolanbeschichteter Rüttelplatte!

09.02.003. 1.00 m ....

Zulage zum Betonpflaster
Zuarbeiten und Schneiden von Pflaster und Pflasterplatten an Kanten, Einbauten, Aussparungen und Einfassungen

Zwischensumme 2 .....
System Pflasterstein

Zusammenstellung der Abschnitte

1. Erdarbeiten für Pflastersteine ..... €
2. System Pflasterstein 20 / 20 ..... €

Summe der Abschnitte Los 9 ..... €

Pflasterstein

Zusammenstellung Los 9
Pflasterstein

Summe der Abschnitte ..... €

Netto-Summe ..... €

+ 19.0 % Mehrwertsteuer ..... €

Brutto-Summe ..... €